

## Soluzione vignette pubblicate sul numero di gennaio 1998

Le situazioni irregolari sono le seguenti:  
1, 3, 4, 6, 7, 8.

- 1) Ponteggio privo di protezioni sulle testate, mancano alcuni tratti ai parapetti ed il piano di calpestio è incompleto ed in gran parte formato da pannelli in legno.
- 3) Lavori in quota senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto, infatti il ponteggio è più basso rispetto al piano di lavoro e largamente incompleto.
- 4) Sega circolare priva di cuffia di protezione e coltello divisore.
- 6) Ponteggio largamente incompleto di parapetti e impalcati, inoltre alcune tavole da ponte singole appoggiano su una scala a pioli (situazione assai pericolosa).
- 7) Lavori in quota senza protezioni, soletta sottostante priva di parapetti o sbarramenti perimetrali.
- 8) Getto 2° solaio privo di parapetto o ponteggio soletta piano terra privo di protezioni.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

- 2) Montatore gru provvisto di regolare cintura di trattenuta.
- 5) Regolare impalcato sulla macchina del ferro, inoltre la piegatrice è provvista di regolare protezione.
- 9) Regolare impalcato all'accesso e parapetti in legno al piano terra nelle zone prospicienti il vuoto.

