

Soluzione vignette pubblicate sul numero di giugno 2002

Totale cartoline pervenuteci 347 di cui 199 esatte e 148 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1-2-4-6-7-9

1. Ponteggio parzialmente privo di parapetti, inoltre dato che la betoniera è nelle vicinanze del ponte deve essere provvista di solido impalcato sovrastante.
2. Lavori in quota senza alcuna protezione.
4. Rampa di scala priva di parapetto.
6. Ponteggio mancante di protezioni sulla testata e di tavola fermapiède e soletta priva su un lato di parapetti.
7. Lavori su un tettuccio senza le idonee protezioni contro il rischio di caduta.
9. Lavori su un tetto con scarse protezioni, infatti il ponteggio è largamente privo di parapetti, il piano di calpestio è incompleto e manca totalmente il sottoponte di sicurezza.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari, si ritiene opportuno chiarire che:

3. Piano di lavoro con regolare parapetto.
5. Centralina di betonaggio provvista di regolare impalcato sovrastante.
8. Normale parapetto perimetrale su apertura prospiciente il vuoto.

