

QUIZ

Soluzioni foto pubblicate sul numero di giugno 2014 (1.14)

Totale cartoline pervenuteci 231 di cui 32 esatte e 199 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9

- 1) Sorvolo della gru con carico in punta fuori dall'area di cantiere.
- 2) L'autista del mezzo in attesa di scaricare il materiale staziona sulla sommità della cabina ad un'altezza maggiore di mt. 2,00.
- 5) Cassone di cantiere in quota semplicemente appoggiato su un bancale posizionato sulla forca della gru.
- 6) Dislivello di altezza superiore ai 50 cm non protetto da normale parapetto ma semplicemente delimitato con nastro segnaletico, si ricorda che la delimitazione deve essere sufficientemente arretrata rispetto al dislivello o l'apertura perimetrale.

- 7) Rete anticaduta posizionata sotto una copertura, sono presenti varchi nella rete che non garantiscono la totale protezione contro il rischio di caduta dall'alto.
- 9) Lavoratore in piedi su una singola tavola da ponteggio in posizione sopraelevata rispetto ad un corso d'acqua senza alcuna protezione dal rischio di caduta.

CONSIDERATO CHE MOLTI ERRONEAMENTE HANNO INDICATO LETRE SITUAZIONI NORMALI COME IRREGOLARI SI RITIENE OPPORTUNO CHIARIRE CHE:

- 3) Porzione di ponteggio in aggetto con relativo sottoponte di sicurezza.
- 4) Impalcato di protezione sopra ad una piegatrice, realizzata a sbalzo con materiale idoneo a resistere alle eventuali cadute di materiale minuto dall'alto e nel contempo permette di eseguire la movimentazione e piegatura di tondini lunghi.
- 8) Lavori con martello pneumatico eseguiti indossando tutti i dispositivi di protezione individuali per l'attività svolta: mascherina per la polvere, occhiali per il rischio di proiezione di schegge e protezioni auricolari per il rumore

