

QUIZ

Soluzioni foto pubblicate sul numero di dicembre 2014 (2.14)

Totale cartoline pervenuteci 311 di cui 246 esatte e 65 errate
Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9

- 1) Operazioni di getto senza alcuna protezione contro il rischio di caduta dall'alto, inoltre, il lavoratore non indossa l'elmetto di protezione
- 3) Lavori in copertura in mancanza totale di protezioni collettive e individuali contro il rischio di caduta dall'alto
- 5) Stazionamento di lavoratore sopra un muro di contenimento con evidente rischio di caduta
- 6) Intervento su copertura tettuccio senza protezioni contro il rischio di caduta, inoltre, la scala a pioli utilizzata per l'accesso

alla postazione di lavoro è di lunghezza insufficiente e non ancorata

- 8) Particolare di cancelletto di testata del ponteggio non correttamente posizionato infatti è soggetto ad azione basculante ed inoltre non appoggia sul piano di calpestio del ponteggio
- 9) Ponteggio ultima campata il parapetto è realizzato con tubi innocenti e rete elettrosaldata mancano i correnti orizzontali il sottoponte di sicurezza presenta aperture nel piano di calpestio

CONSIDERATO CHE MOLTI ERRONEAMENTE HANNO INDICATO LETRE SITUAZIONI NORMALI COME IRREGOLARI SI RITIENE OPPORTUNO CHIARIRE CHE:

- 2) Parapetto provvisorio per lavori in copertura
- 4) Ponteggio con corridoio pedonale delimitato e segnalato
- 7) Regolare castello di servizio con presenza di cartello di portata

